СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

" _____ " _____2021 г. " _____ " _____2021 г.

(наименование работ, основные параметры)

ООО "ТЕЛМАКС": +7 499 380 69 23; www.telmax.ru; mail@telmax.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (смета составлена по данным заказчика без осмотра обьекта) **№**

Смета с сайта telmax.ru. Вся представленная в смете информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Смета не может быть использована в открытом или закрытом конкурсе (тендере) без письменного разрешения ООО "Телмакс"

Обьект:

Основание:

Сметная стоимость	**65 092,46**	руб.	с НДС
монтажных работ	35 552,46	руб.	с НДС
оборудования и материалов	29 540,00	руб.	с НДС

Дополнительная информация: Сроки поставки оборудования и выполнения работ 7-14 рабочих дней. Гарантия на работы 1 год.
Расчеты за материалы, оборудование, проектирование производятся на условии 100 % предоплаты.
Работы Заказчик оплачивает по факту их проведения на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Условие оплаты работы, может быть изменено на переговорах.

Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах с НДС 20% по состоянию на: **19.04.2021**

№ пп	Обоснование	Наименование	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС		Коэф.*
			на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.					
		Оборудование					
		SOCA BR-100C комплект для крепления удерживателя ригеля электромеханических замков SL-100 к стеклянной двери	шт	2	1 330,00	**2 660,00**	
		SOCA SL-100B Электромеханический замок с силой удержания 1200 кг, соленоидный, открытый без питания, напряжение 12 В 900 мА, датчик положения двери Габариты 200×32×42 мм	шт	2	3 560,00	**7 120,00**	
		Контроллер Dahua DHI-ASC1202B-S	шт	1	4 790,00	**4 790,00**	
		Tantos TS-3A-DIN-UPS - источник стабилизированного питания резервированный 12В, 3А, встроенная защита от короткого замыкания нагрузки, перегрузки по напряжению и току. Возможность подключения резервного аккумулятора ёмкостью 4 - 7 - 12 А·ч. Установка источника питания производится на DIN-рейку	шт	1	1 900,00	**1 900,00**	
		Аккумулятор	шт	1	700,00	**700,00**	
		Терминал доступа Dahua DHI-ASR1100A	шт	1	2 890,00	**2 890,00**	
		Сенсорная кнопка выхода Slinex DR-03i	шт	1	720,00	**720,00**	
		Optimus Mifare - карта формата Mifare толщиной 0.76 мм. Рабочая частота 13.56 МГц.Уникальный код, не дублируется.	шт	10	21,00	**210,00**	
		Smartec ST-ER125D-GN - устройство разблокировки дверей рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей.	шт	1	760,00	**760,00**	
		Контрольный считыватель Dahua DHI-ASM100 построен на 32-битном процессоре, регистрирует карты формата Mifare .	шт	1	4 290,00	**4 290,00**	
		Материалы					
		Расходные материалы	шт	1	3 500,00	**3 500,00**	
		Работа					
		Установка кабельного короба шириной до 90 мм	м	2	113,51	**227,01**	1
		Разборка и установка фальшпотолков\фальшполов	м	5	90,56	**452,81**	1
		Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø32 мм	см	20	4,83	**96,60**	1
		Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø20 мм	м	40	42,26	**1 690,50**	1
		Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в трубе	м	40	31,19	**1 247,50**	1
		Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в полых перегородках	м	6	65,00	**390,00**	1
		Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC	шт	2	57,50	**115,00**	1
		Монтаж контроллера сетевой системы	шт	1	3 018,75	**3 018,75**	1
		Подключение устройства к контроллеру	шт	5	60,38	**301,88**	1
		Установка программного обеспечения	шт	1	5 750,00	**5 750,00**	1
		Внесение в базу данных пользователей системы	чел.	5	42,26	**211,31**	1
		Монтаж кнопки выхода (накладной)	шт	2	483,00	**966,00**	1
		Монтаж считывателя (накладной)	шт	1	966,00	**966,00**	1
		Монтаж электромеханического врезного замка на металлическую дверь	шт	2	4 600,00	**9 200,00**	1
		Установка бокса электрического	шт	1	483,00	**483,00**	1
		Установка блока питания	шт	1	966,00	**966,00**	1
		Подключение питания	шт	1	483,00	**483,00**	1
		Установка автомата однополюсного	шт	1	217,35	**217,35**	1

		Кабельные работы в непосредственной близости от оборудования	шт	1	966,00	**966,00**	1
		Пуско-наладочные работы (ПНР)	0,2	1	5 200,00	**5 200,00**	1
		Подключение и настройка USB устройств	шт	1	603,75	**603,75**	1
		Грузоперевозки, платные парковки и иные транспортные расходы**		1	2 000,00	**2 000,00**	
						Раздел 1 :	
						Скидка на монтажные работы, %	0
						Скидка на монтажные работы фиксированная, включая НДС	0,00
						Итого: Монтажные работы (учитывая коэффициент), включая НДС	35 552,46
						Итого: Оборудование и материалы, включая НДС	29 540,00
						Итого: Раздел 1	65 092,46
							ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
						Скидка, включая НДС	**0,00**
						Итого: Монтажные работы (учитывая коэффициент и скидку), включая НДС	**35 552,46**
						Итого: Оборудование, включая НДС	**29 540,00**
						ВСЕГО по смете, включая НДС	**65 092,46**

Покупая в компании ООО "ТЕЛМАКС" Вы получаете оборудование высокого качества, официальную гарантию производителя, а так же полное гарантийное обслуживание выполненных работ на 12 месяцев.

ООО "Телмакс" зарегистрирован в г. Москве в 2005 году. ОГРН 1057748170787.

Примечание:

1. Все цены приведены в рублях, включая НДС.
   *ЕСЛИ СМЕТА СОСТАВЛЕНА БЕЗ ОСМОТРА ОБЬЕКТА, УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ!
2. Цены уменьшаются при больших объёмах работ.
3. * Цены увеличиваются:

А) При выполнении работ на высоте от 3 до 5 м на коэффициент **1.4**
Б) При выполнении работ на высоте от 5 до 7 м на коэффициент **1.6**
В) При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м на коэффициент **1.7**
Г) При выполнении работ в нерабочее время на коэффициент **1.3**
Д) При выполнении работ в работающем офисе и стесненных условиях на коэффициент **1.2**
Е) При выполнении работ требующих передвижение мебели на коэффициент **1.2**
Ж) При выполнении работ при температуре ниже -0 С выше +30 С на коэффициент **1.4**
З) При выполнении работ связанных с риском повреждения оборудования, отделки помещения и тп. **1.5**

4. Действуют скидки в каждом конкретном случае.
5. ** В пределах МКАД. Транспортные расходы за МКАД расчитываются индивидуально.
6. Уважаемые клиенты, рекомендуем ознакомиться с отзывами о монтажных компаниях в интернете.
7. **Смета не может быть использована в закрытом или открытом конкурсе (тендере) без письменного разрешения ООО "Телмакс".**

Составил: Скокин К.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Калганов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик: ООО "Телмакс"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.