

"___" _____ 2020 г.

"___" _____ 2020 г.

(наименование работ, основные параметры)

ООО "ТЕЛМАКС": +7 499 380 69 23; www.telmax.ru; mail@telmax.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (смета составлена по данным заказчика без осмотра объекта)

№

Смета с сайта telmax.ru. Вся представленная в смете информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Смета не может быть использована в открытом или закрытом конкурсе (тендере) без письменного разрешения ООО "Телмакс"

Объект:

Основание:

Сметная стоимость _____	52 558,77	руб.	с НДС
монтажных работ _____	28 902,77	руб.	с НДС
оборудования и материалов _____	23 656,00	руб.	с НДС

Дополнительная информация: Сроки поставки оборудования и выполнения работ - 7-8 рабочих дней. Гарантия на работы 1 год.

Расчеты за материалы, оборудование, проектирование производятся на условии 100 % предоплаты.

Работы Заказчик оплачивает по факту их проведения на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Условие оплаты работы, может быть изменено на переговорах.

Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах с НДС 20% по состоянию на: **30.04.2021**

№ пп	Обоснование	Наименование	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС		Коеф.*
			на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Оборудование							
		SOCA BR-100C комплект для крепления удерживателя ригеля электромеханических замков SL-100 к стеклянной двери	шт	1	1 330,00	1 330,00	
		SOCA SL-100B Электромеханический замок с силой удержания 1200 кг, соленоидный, открытый без питания, напряжение 12 В 900 мА, датчик положения двери Габариты 200×32×42 мм	шт	1	3 560,00	3 560,00	
		Контроллер Dahua DHI-ASC1202B-S	шт	1	4 790,00	4 790,00	
		Tantos TS-3A-DIN-UPS - источник стабилизированного питания резервированный 12В, 3А, встроенная защита от короткого замыкания нагрузки, перегрузки по напряжению и току. Возможность подключения резервного аккумулятора ёмкостью 4 - 7 - 12 А·ч. Установка источника питания производится на DIN-рейку	шт	1	1 900,00	1 900,00	
		Аккумулятор	шт	1	700,00	700,00	
		Считыватель Dahua DHI- ASR1100A-D (em-marine)	шт	1	2 890,00	2 890,00	
		Tantos PTE-301 - бесконтактная кнопка «Выход» предназначена для систем контроля доступа.	шт	1	768,00	768,00	
		Бесконтактная карта EM-Marine карта тонкая	шт	10	21,00	210,00	
		Smartec ST-ER125D-GN - устройство разблокировки дверей рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей.	шт	1	718,00	718,00	
		Контрольный считыватель Dahua DHI-ASM100-D построен на 32-битном процессоре, регистрирует карты формата EM-Marine.	шт	1	4 290,00	4 290,00	
Материалы							
		Расходные материалы	шт	1	2 500,00	2 500,00	
Работа							
		Установка кабельного короба шириной до 90 мм	м	2	113,51	227,01	1
		Сверление в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм	см	20	4,83	96,60	1
		Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в полых перегородках	м	6	65,00	390,00	1
		Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC	шт	2	57,50	115,00	1
		Монтаж контроллера сетевой системы	шт	1	3 018,75	3 018,75	1
		Подключение устройства к контроллеру	шт	4	60,38	241,50	1
		Установка программного обеспечения	шт	1	5 750,00	5 750,00	1
		Внесение в базу данных пользователей системы	чел.	5	42,26	211,31	1
		Монтаж кнопки выхода (врезной)	шт	1	960,00	960,00	1
		Монтаж считывателя (накладной)	шт	1	966,00	966,00	1
		Монтаж электромеханического врезного замка (сложный)	шт	1	5 800,00	5 800,00	1
		Установка бокса электрического	шт	1	483,00	483,00	1
		Установка блока питания	шт	1	966,00	966,00	1
		Подключение питания	шт	1	483,00	483,00	1
		Установка автомата однополюсного	шт	1	217,35	217,35	1
		Кабельные работы в непосредственной близости от оборудования	шт	1	966,00	966,00	1
		Пуско-наладочные работы (ПНР)	0,2	1	4 200,00	4 200,00	1
		Подключение и настройка USB устройств	шт	1	603,75	603,75	1

	Монтаж электромагнитного замка на стеклянную дверь	шт	1	1 207,50	1 207,50	1
	Грузоперевозки, платные парковки и иные транспортные расходы**		1	2 000,00	2 000,00	
Раздел 1 :						
Скидка на монтажные работы, %						0
Скидка на монтажные работы фиксированная, включая НДС						0,00
Итого: Монтажные работы (учитывая коэффициент), включая НДС						28 902,77
Итого: Оборудование и материалы, включая НДС						23 656,00
Итого: Раздел 1						52 558,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Скидка, включая НДС						0,00
Итого: Монтажные работы (учитывая коэффициент и скидку), включая НДС						28 902,77
Итого: Оборудование, включая НДС						23 656,00
ВСЕГО по смете, включая НДС						52 558,77

Покупая в компании ООО "ТЕЛМАКС" Вы получаете оборудование высокого качества, официальную гарантию производителя, а так же полное гарантийное обслуживание выполненных работ на 12 месяцев.

ООО "Телмакс" зарегистрирован в г. Москве в 2005 году. ОГРН 1057748170787.

Примечание:

- Все цены приведены в рублях, включая НДС.
*ЕСЛИ СМЕТА СОСТАВЛЕНА БЕЗ ОСМОТРА ОБЪЕКТА, УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ!
- Цены уменьшаются при больших объемах работ.
- * Цены увеличиваются:
 - При выполнении работ на высоте от 3 до 5 м на коэффициент 1.4
 - При выполнении работ на высоте от 5 до 7 м на коэффициент 1.6
 - При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м на коэффициент 1.7
 - При выполнении работ в нерабочее время на коэффициент 1.3
 - При выполнении работ в работающем офисе и стесненных условиях на коэффициент 1.2
 - При выполнении работ требующих передвижение мебели на коэффициент 1.2
 - При выполнении работ при температуре ниже -0 С выше +30 С на коэффициент 1.4
 - При выполнении работ связанных с риском повреждения оборудования, отделки помещения и тп. 1.5
- Действуют скидки в каждом конкретном случае.
- ** В пределах МКАД. Транспортные расходы за МКАД рассчитываются индивидуально.
- Уважаемые клиенты, рекомендуем ознакомиться с отзывами о монтажных компаниях в интернете.
- Смета не может быть использована в закрытом или открытом конкурсе (тендере) без письменного разрешения ООО "Телмакс".**

Составил: Скокин К.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Калганов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик: ООО "Телмакс"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.